СОЗДАНИЕ СТЯЖКИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

БОЛАРС®
производство отделочных материалов

! ПРОБЛЕМА:

Необходимо создать стяжку в сухом или влажном помещении за 6 часов.

РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания

1. **Очистить основание от пыли и грязи, удалить масло и жир.**
2. **По периметру помещения и вокруг конструктивных элементов проложить кромочную ленту.**
3. **Нанести валиком грунт «Глубокого проникновения».**

2. Нанесение стяжки



4. **Установить маяки параллельно друг другу на расстоянии меньшем длины правила на 15-20%.**
5. **Приготовить раствор стяжки «Быстротвердеющая Основа БТ» в соответствии с инструкцией на мешке: налить в ведро воду из расчета на 1 кг смеси 0,13-0,16 л воды; высыпать смесь в воду, перемешивая ее дрелью с насадкой; выдержать полученный раствор 5 минут, после чего вторично перемешать.**
6. **Выложить стяжку на основание.**
7. **Распределить раствор между маяками широким правилом.**
8. **После начала схватывания загладить поверхность теркой или металлическим шпателем.**

Через 6 часов по полу можно ходить.

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

через 3 суток - плитка, ламинат, линолеум, ковролин (толщина слоя стяжки 10-50мм)

через 7 суток - плитка, ламинат, линолеум, ковролин (толщина слоя стяжки 50-100мм), паркетная доска (толщина слоя стяжки 10-50мм)

через 14 суток - паркетная доска (толщина слоя стяжки 50-100мм)

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

стяжка для пола
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ
ОСНОВА БТ

- высокопрочная
- пластичная
- безусадочная

грунт
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- укрепляет сильновпитывающие основания, увеличивает сцепление материалов
- сокращает расход материалов